



Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Районный центр дополнительного образования»
Зольского муниципального района КБР

361700 г.п. Залукокоаже
ул.Калмыкова,15
Лиц.сч. 030432Г336

тел.8903 4905737, 41-7-52
E-mail: zolrcdo5@mail.ru

№ 33

от 17.09.2020г.

Прокурору района
старшему советнику юстиции
А.В. Гетигежеву

В ответ на Ваше представление №7-61-70-2020 от 20.08.2020г. сообщаем,
что для устранения нарушений:

- 1.Представление рассмотрено на совещании при администрации МКУ ДО «РЦДО». При рассмотрении представления в работе принимала участие помощник прокурора Ф.М. Канкошева
2. По изложенным в представлении фактам издан приказ о дисциплинарной ответственности.
- 3.В помещениях электролампы заменены на светильники светодиодный-универсальный.
- 4.В шахматном и остальных кабинетах заменены поврежденные розетки.
- 5.Подвальные помещения очищены.

Относительно других нарушений, указанных в представлении разработана проектно-сметная документация на общую сумму 224542руб. (прилагается копия). Данные расходы будут предусмотрены при планировании бюджета на 2021год

Директор

Т. Бабугоева

ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2020 г.

_____ 2020 г.

МКУ ДО «РЦДО», п.Залукокоже
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Монтаж АПС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость _____ 224542,29 руб.
монтажных работ _____ 132526 руб.
прочих _____ 13623,22 руб.
оборудования _____ 73990,28 руб.
Сметная трудоемкость _____ 552,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Оборудование ПС														
1	ФЕРм10-08-001-02 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж оборудования	1	130,53 117,7	0,31	12,52		130,53	117,7	0,31	12,52	11,7	11,7	
2	Прайс-лист	Сигнал-20М (шт.) Оборудование	1	7800			7800	7800						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕРм10-08-002-02 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж оборудования</i>	42	19,21 16,16	0,31	2,74		806,82	678,72	13,02	115,08	1,68	70,56	
4	Прайс-лист	ИП 212-189 Извещатель дымовой. Микропроцессорный датчик. Соответствует требованиям Р СП5.13130.2009. (шт.) <i>Оборудование</i>	42	360			15120	15120						
5	ФЕРм10-02-016-06 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж оборудования</i>	1	199,93 112,01	39,6 4,43	48,32		199,93	112,01	39,6 4,43	48,32	10,1	10,1	0,001
6	Прайс-лист	ББП-30 (шт.) <i>Оборудование</i>	1	2600			2600	2600						
7	ФЕРм08-01-121-02 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Электромонтажные работы на других объектах</i>	2	55,57 19,82		35,75		111,14	39,64		71,5	2,06	4,12	
8	Прайс-лист	Аккумулятор 12В 7Ач (шт.) <i>Оборудование</i>	2	980			1960	1960						
9	ФЕРм10-04-101-07 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования</i>	11	30,77 18,14		12,63		338,47	199,54		138,93	2	22	
10	Прайс-лист	Рокот-2 (м.) <i>Оборудование</i>	1	8112,28			8112,28	8112,28						
11	Прайс-лист	АС-4-2 Звуковые колонки 5Вт 100В (шт.) <i>Оборудование</i>	3	1200			3600	3600						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж оборудования</i>	3	9,36 8,08		1,28		28,08	24,24		3,84	0,84	2,52	
13	Прайс-лист	ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 мкА, с кнопкой, с крышкой (шт.) <i>Оборудование</i>	3	310			930	930						
14	ФЕРм10-04-066-06 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Табло сигнальное студийное или коридорное (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования</i>	3	69,09 53,16		15,93		207,27	159,48		47,79	6	18	0,15
15	Прайс-лист	Молния-12 "Выход" Табло 12 В, 20 мА, "Выход" (шт.) <i>Оборудование</i>	3	240			720	720						
16	ФЕРм10-08-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Коробка ответвительная на стене (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж оборудования</i>	12	5,29 4,88		0,41		63,48	58,56		4,92	0,5	6	
17	Прайс-лист	КС-4 Коробка коммутационная для 4х2 проводов, 38х38х20 мм (шт.) <i>Оборудование</i>	12	64			768	768						
18	ФЕРм10-08-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Монтаж оборудования</i>	6,7	1235,53 327,08		908,45		8278,05	2191,44		6086,61	34	227,8	
19	Прайс-лист	КСВВнг-FRLS 2х0,5 (м.) <i>Оборудование</i>	400	18			7200	7200						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Прайс-лист	КСВВнг-FRLS 2x2x0,5 (м.) Оборудование	120	21			2520	2520						
21	Прайс-лист	КСВВнг-FRLS 2x2x0,75 (м.) Оборудование	150	46			6900	6900						
22	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Электромонтажные работы на других объектах	6	231,36 178,98	33,49 2,26	18,89		1388,16	1073,88	200,94 13,56	113,34	19,04	114,24	
23	Прайс-лист	Труба гофрированная трудногорючей не содержащей галогенов D16 (м.) Оборудование	600	18			10800	10800						
24	Прайс-лист	Короб 40x25 Одноканальный (м.) Оборудование	60	48			2880	2880						
25	Прайс-лист	Короб 12x12 Одноканальный (м.) Оборудование	80	26			2080	2080						
26	ФЕРп02-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв. 2020 СМР=7,21 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	1	921,7 921,7				921,7	921,7			65	65	
Итого по разделу 1 Оборудование ПС :														
Итого Монтажные работы								132526					487,04	
Итого Оборудование								73990,28						
Итого Прочие затраты								13623,22					65	
Итого								220139,5					552,04	
Итого по разделу 1 Оборудование ПС								220139,5					552,04	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ВСЕГО по смете								224542,3					552,04	

Составил: _____Иванов Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Проверил: _____ Авлуков И.В.

(должность, подпись, расшифровка)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Бабугоева Тамара Амурбиевна

Действителен с 31.05.2021 по 31.05.2022